

מתחם ספורט פונקציונאלי - סביון

שם עבודה: מתחם ספורט פונקציונאלי בחטיבה
מספר עבודה: 1
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 21/12/2021

| מספר סעיף / מק'ט מחירון | פרטי מחירון | תיאור | יחידת מידה | כמות | מחיר | אחוז הנחה | סה"כ |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1 | מתחם ספורט פונקציונאלי בחטיבה | | | | | | |
| 1 | מבנה 01 | | | | | | |
| 1 | פרק 01 | | | | | | |
| 1 | תת פרק 01 | | | | | | |
| 01.01.01.001 | | חפירה/חציבה כללית בשטח לעומק כל שהוא ופינויו לאתר שפיכה מאושר או מילוי בשטח ע"פ הנחיות המפקח. | מ"ק | 97.00 | 46.00 | | 4,462.00 |
| 01.01.01.002 | | הידוק מבוקר של שתית (קרקע חפירה) או פני קרקע טבעיים והסדרת צורת דרך | מ"ר | 145.00 | 8.00 | | 1,160.00 |
| 01.01.01.003 | | מצע סוג א', לרבות פיזור והידוק בשכבות ע"פ הוראות המפקח. | מ"ק | 27.00 | 134.00 | | 3,618.00 |
| 01.01.01.005 | | אספקה והתקנת רשת הצללה (אריג) בנויה מחוטי פוליאטילן בצפיפות גבוהה 320 גר/מ"ר מיוצבת כנגד קרני UV מעכב כעירה לפי ת"י 5093 כולל עמודי קונסטרוקציה 8" מברזל מגולבן, מגיני טיפוס ואישור מהנדס קונסטרוקציה | מ"ר | 130.00 | 230.00 | | 29,900.00 |
| 01.01.01.007 | | צוות מדידה לסימון ולמדידת יום מצב קיים | יום | 1.00 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 01.01.01.009 | | אספקה והתקנת מעקה הולכה והפרדה דוגמת מעקה "כנרת" דגם 6005 או ש"ע מעמודי פלדה מגולוונים עם שלד מפרופיל 60/60/2.2 מבוטנים ביסוד 40/40/40 ס"מ, בגובה 2 מ' וניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח 100 מ"מ. | מ"א | 45.00 | 491.07 | | 22,098.15 |
| 01.01.01.010 | | אספקה והתקנת דשא סינתטי בגובה עד 40 מ"מ בעל מגן UV לרבות סימון מגרש אך ללא פיזור חול סיליקט וגומי, עובי סיבים: דשא בסיב אחד 250 מיקרון, לסיב מפוצל 100 מיקרון מינימום. משקל כולל של המרבד 4,500 גר/מ"ר. הסעיף יכלול קבלת אישור פיפא בדרגת שני כוכבים ואחריות מוצר ל-5 שנים מינימום. המשטח יכלול ספוג וביצוע לפי תקן 1498 לגובה נפילה כולל אישור מכון תקנים | מ"ר | 130.00 | 195.00 | | 25,350.00 |

מתחם ספורט פונקציונאלי - סביון

שם עבודה: מתחם ספורט פונקציונאלי בחטיבה

מספר עבודה: 1

אסמכתא:

| מספר סעיף / מק"ט מחירון | פרטי מחירון | תיאור | יחידת מידה | כמות | מחיר | אחוז הנחה | סה"כ |
|-------------------------|-------------|---|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.01.011 | | אספקה והתקנת מתקן פונקציונאלי ל-13 מתאמנים בו זמנית לפחות | קומפלט | 1.00 | 39,000.00 | | 39,000.00 |
| 01.01.01.012 | | אספקה והתקנת מתקן להפעלת שרירי החזה והידיים ע"י תנועת סגירה של הידיים על מנופים המרימים את גוף המשתמש במתקן - מתקן הידראולי | יח' | 1.00 | 13,500.00 | | 13,500.00 |
| 01.01.01.013 | | אספקה והתקנת מתקן חתירה במצב ישיבה | יח' | 1.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 01.01.01.014 | | אספקה והתקנת שלט מתקני כושר | יח' | 1.00 | 1,530.00 | | 1,530.00 |
| 01.01.01.015 | | אספקה והתקנת מתקן זוגי להפעלת שרירי זרועות וכתפיים בדחיקה | יח' | 1.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 01.01.01.016 | | אספקה והתקנת מתקן זוגי לדחיקת רגליים ל-2 משתמשים יושבים | יח' | 1.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 01.01.01.017 | | אספקה והתקנת מתקן אופני ספינינג | יח' | 1.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 01.01.01.018 | | אספקה והתקנת נגיש-ברזיה דגם "פניקס" דגם 7501 תוצרת "גנית פארק" או ש"ע, עם 2 ברזי לחץ מוגנים אנטי ואנדליים, גובה ברז שונה לכל צד, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז | יח' | 1.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 01.01.01.020 | | אספקה והתקנת אשפתון עגול מלוחות עץ וקונסטרוקציה מתכת על עמוד מתכת מבוטן לקרקע עם מיכל פנימי בנפח 50 ליטר מגולוון מחובר בשרשרת | יח' | 1.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 01.01.01.021 | | אספקה והתקנת שער חד כנפי מגולוון במידות 145X200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, וניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של עד 100 מ"מ, לרבות עמודים ופרזול דגם "ציון" או "צבר" או "שמשון" או "חנית" או ש"ע ויסוד בטון 50/50/50 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור | יח' | 2.00 | 3,125.00 | | 6,250.00 |
| 01.01.01.022 | | אספקה והתקנת מתקן חזה הידראולי - דחיקת ידיים | יח' | 1.00 | 14,000.00 | | 14,000.00 |

מתחם ספורט פונקציונאלי - סביון

שם עבודה: מתחם ספורט פונקציונאלי בחטיבה

מספר עבודה: 1

אסמכתא:

| מספר סעיף / מק'ט מחירון | פרטי מחירון | תיאור | יחידת מידה | כמות | מחיר | אחוז הנחה | סה"כ |
|-------------------------|---|---|------------|------|-----------|-----------|-------------------|
| | | בשכיבה | יח' | | | | |
| 01.01.01.023 | | אספקה והתקנת מתקן אופני ידיים דו צדדי מונגש לכסאות גלגלים | יח' | 1.00 | 7,200.00 | | 7,200.00 |
| 01.01.01.024 | | אספקה והתקנת מתקן סקוואט הידראולי בעמידה | יח' | 1.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 1 | סה"כ תת פרק 01 | | | | | | 223,668.15 |
| 1 | סה"כ פרק 01 | | | | | | 223,668.15 |
| 1 | סה"כ מבנה 01 | | | | | | 223,668.15 |
| 1 | סה"כ מתחם ספורט פונקציונאלי בחטיבה | | | | | | 223,668.15 |
| 1 | מע"מ 17% | | | | | | 38,023.59 |
| 1 | סה"כ כולל מע"מ | | | | | | 261,691.74 |