

מועצה מקומית סביון תאריך: 27.10.22

אולם כדורסל פרק 1					
מיקום	תאור פריט	כמות	יח	מחיר	סה"כ
שרוולים לכדורעף	התקנת שרוולים למתקן כדורעף מעמודי אלומיניום התאמה לתקן הישראלי ת"י 5515 חלק 2 כולל רוזטות מסגסוגת קלה עם משטח עץ התואם לפרקט	6	יח	950	5,700
משטח פרקט	רצפת פרקט מייפל קנדי מאושר MFAL ואירופאי בעל אישור FIBA כולל פרוק ופינוי משטח ישן כולל פרוק משטח קיים, התאמה מלאה לתקן 5516 חלק 4 כולל פאנל גושני תואם למשטח הפרקט	720	מ"ר	400	288,000
	סימון מגרש כדור סל מרכזי	1	יח	2,400	2,400
	סימון מגרש כדורסל משני	2	יח	2,000	4,000
	סימון מגרש כדורעף	3	יח	2,100	2,100
	צביעת קונטור המגרש ברוחב 1 מ', רחבות עונשין ועיגול אמצע	1	יח	7,500	7,500
עבודות כלליות	פינוי והחזרה לאולם של 2 טריבות פריקות קיימות באולם, פירוק והתקנה לאחר ביצוע פרקט של סולמות שוודים, הגבהת 6 מתקני סל לגובה תקני 305 סמ', פרוק פאנל עץ ישן	קומפ'		קומפלט	7,500
מזרוני הגנה	התקנת מזרוני הגנה 6 מ"ר מתחת לכל מתקן סל צדדי	24	מ"ר	420	10,800
ספי מדרג/כניסה	התקנת ספי כניסה/מדרג מפח מרוק בעובי 2 מ	4	יח	300	1,200
אולם כדוריד פרק 2					
משטח טרפלקס	משטח טרפלקס 6.5 מ"מ כולל פאנל עץ גושני נושם	1250	מ"ר	200	250,000
פירוק משטח ישן קיים	פירוק משטח ישן קיים כוול פינוי והטמנה	1250	מ"ר	17	21,250
ביצוע שפכטל על משטח לפני התקנה	ביצוע שפכטל על משטח לפני התקנה	1250	מ"ר	25	31,250
סימון מגרש	סימון מגרש כדור סל מרכזי	1	יח	2,400	2,400

4,000	2,000	יח	2	סימון מגרש כדורסל משני	סימון מגרש
2,100	2,100	יח	3	סימון מגרש כדורעף	סימון מגרש
2,400	2,400	יח	1	סימון מגרש כדוריד	סימון מגרש
68,000	34,000	יח	2	מתקני כדורסל חשמליים INDOOR מתרוממים לתקרה כולל מנגנון מכאני לשינוי גובה החישוק לקט סל, בעלי תו תקן 5515 חלק 1, כוול הכנות חשמל, אישור בודק חשמל ואישור קונסטרוקטור	מתקני כדורסל
6,000	6,000		קומפ'	פירוק וההתקנה של שערי כדוריד, תיקון רשת עצירת כדורים מאחורי שערים, פירוק והתקנת סולמות שוודים, התאמת גובה טבעת הסל לגובה 305 סמ'	עבודות כלליות
10,080	420	מ"ר	24	מזרון בלימה/הכנה תקני בעובי 5 סמ' עטוף בשמשונית, המותקן על פלטת סנדוויץ ומסביב פאנל עץ - בעל תקן 5515 חלק 1	מזרונ בלימה/הגנה
10,800	900	יח	12	מזרון בלימה/הכנה תקני בעובי 5 סמ' עטוף בשמשונית בצורת U או ר, המותקן על פלטת סנדוויץ ומסביב פאנל עץ - בעל תקן 5515 חלק 1	מזרונ בלימה/הגנה
<u>ספריה פרק 3</u>					
4,500	18	מ"ר	250	פירוק ופינוי שטיח רצפה קיים כולל פירוק פאנלים	פירוק שטיח קיים
6,250	25	מ"ר	250	ביצוע שפכטל על משטח לפני התקנה	ביצוע שפכטל על משטח לפני התקנה
42,500	170	מ"ר	250	התקנת משטח PVC בעובי 3.5 מ"מ בעל תקן אש 755 כולל פאנל תאם	אספקה והתקנת משטח PVC עובי 3.5 מ"מ
1,400	1,400	יח	1	אספקת מכולה 12 קו"ב	אספקת מכולה
1,700	85	שעות	20	עבור עבודות פינוי והחזרת רהיטים	שעות עובדים
<u>מרכז תרבות פרק 4</u>					
4,500	18	מ"ר	250	פירוק ופינוי שטיח רצפה קיים כולל פירוק פאנלים	פירוק שטיח קיים
6,250	25	מ"ר	250	ביצוע שפכטל על משטח לפני התקנה	ביצוע שפכטל על משטח לפני התקנה
42,500	170	מ"ר	250	התקנת משטח PVC בעובי 3.5 מ"מ בעל תקן אש 755 כולל פאנל תאם	אספקה והתקנת משטח PVC עובי 3.5 מ"מ

1,400	1,400	יח	1	אספקת מכולה 12 קו"ב	אספקת מכולה
1,700	85	שעות	20	עבור עבודות פינוי והחזרת רהיטים	שעות עובדים
56,350				כללי	
	כלול המחיר המתקנים והפרקט	יח	2	בדיקות מעבדה מכון התקנים למשטח הפרקט לתקן 5516 חלק 4 ומתקני הספורט לתקן 5515 חלק 1 וחלק 2 כלול במחיר	בדיקות מעבדה
				אחריות - 24 חודשים על כל מתקני הספורט והמושבים, 36 חודשים על משטח הפרקט, משטח טרפלקס ומשטח PVC	
850,180.00	לפני מע"מ			מייל - amirsolarski@gmail.com	
144,530.00	מע"מ			אמיר סולרסקי - מנכ"ל 054-7009008	
994,710.00	כולל מע"מ				